


OSERVAÇÕES: JUNTA CONSTRUTIVA.

SERÁ APLICADO NAS BORDAS VERTICAIS DOS VERTICES DA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA NA INTERFACE COM A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA. TAMBEM SERÁ APLICADO NA HORIZONTAL, NA INTERFACE DAS ETAPAS DE CONSTRUÇÕES, NO NÍVEL 8,50 E NO CONTORNO DA JANELA DA SALA DO LOCUTOR COM VISTA PARA A NOVA QUADRA.

- LIMPAR O LOCAL ONDE SERÁ APLICADO, RETIRANDO PARTES SOLTAS, ÓLEO, GRAXA OU QUALQUER MATERIAL CONTAMINANTE;
- MANTER A CAVIDADE DESBSTRUÍDA;
- INSTALAR O DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE QUE PODERÁ SER UM TUBO DE POLIETILENO, COMERCIALMENTE VENDIDO PARA ESTE FIM;
- POSICIONA-LO A UMA PROFUNDIDADE QUE FIQUE LIVRE 1,5cm, PARA RECEBER A APLICAÇÃO DO MASTIQUE;
- APLICAR O MASTIQUE PREENCHENDO TODA A CAVIDADE E DANDO POSTERIOR ACABAMENTO CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.



TDN ENGENHARIA SOLUÇÕES EM PROJETOS E CONSULTORIAS	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
	ANTÔNIO CARLOS NICOLAU: CREA-MG 148.345/D
	PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS CNPJ: 18.313.866/0001-18	
PROJETO: FUNDAÇÕES - 1ª ETAPA QUADRA	
FOLHA: 02/07	ASSUNTO: DENOMINAÇÃO DE ETAPA E INTERFACE DE JUNTA CONSTRUTIVA
CONTÉM:	LOCAL: R. ARMANDO RIBEIRO (PÇA DA LAGOA), BAIRRO SANTO ANTÔNIO MUNICÍPIO: PAPAGAIOS-MG
	Ocupação: COMPLEXO ESPORTIVO DA PRAÇA DA LAGOA
	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS - MG CNPJ: 18.313.866/0001-18
	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS NICOLAU CREA-MG: 148.345/D ART. N° 14201800000004743911
	ÁREA DO TERRENO: 3.000,00 m² ÁREA A CONSTRUIR: 2.731,21 m²
NOME DO ARQUIVO: 02-INTERFACES-FUN-1ªETAPA-REV-01 DATA: 24/09/2018	